Committente
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI URBINO

Lavori di
REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLO PEDONALE PRIMO STRALCIO

Esecutore

ELENCO PREZZI

N.	Codice		Descrizione	U.M.	Prezzo
	19.01.001*		**Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.**		
1	**19.01.001***	**001**	Scavi della profondità fino a m 3,00	m³	**16,50**
2	**19.02.013***		Fornitura e posa in opera di miscela di inerti per stabilizzazione terre. Fornitura e posa in opera, compreso l'onere della miscelazione ai materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri materiali aridi, in proporzioni stabilite dalla D.L., per la correzione di materiali da stabilizzare in sito a mezzo di leganti idraulici idonei da pagare a parte. Misurato in cumuli o su mezzo di trasporto.	m³	**25,93**
	19.19.001		**Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta.**		
3	**19.19.001**	**001**	Per alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00	cad	**28,55**
4	**45.05.05**		Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera,costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: materiale grossolano (tout venant).	mc	**35,00**
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		
			==============		