

PREVENTIVO DI SPESA					
n°	descrizione	quantità	prezzo unitario	importo	TOTALE
	A) Conglomerato bituminoso tipo tappeto d'usura con granulometria 0/12.				
	<p>La miscela dovrà essere costituita dall'impiego di pietrischetto di origine calcarea provenienti dalla frantumazione di rocce naturali di origine calcarea. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Non è previsto l'impiego di materiale fresato per il confezionamento del conglomerato bituminoso. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5% e 6%, con penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. il conglomerato bituminoso dovrà avere una temperatura di confezionamento non inferiore a 155°/160°.E' compreso trasporto franco cantiere. TONNELLATE</p>		56,00 €	1.185,59 €	66.393,04 €
	B) Conglomerato bituminoso tipo bynder chiuso con granulometria 0/18.				
	<p>La miscela dovrà essere costituita dall'impiego di inerti di origine calcarea provenienti dalla frantumazione di rocce naturali. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <25 (LA25). Non è previsto l'impiego di materiale fresato per il confezionamento del conglomerato bituminoso. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4% e 5,5%, con penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Il conglomerato bituminoso dovrà avere una temperatura di confezionamento non inferiore a 155°/160°. E compreso trasporto franco cantiere. TONNELLATE</p>		50,00 €	2.000,00 €	100.000,00 €
	TOTALE				166.393,04 €

PO manutenzione patrimonio e progettazione OO.PP.
Arch. Mara Mandolini