CURIA ARCIVESCOVILE DI URBINO

CENTRO PARROCCHIALE CHESTACOLO

COMMITTENTE

FONDAZIONE OPERA DEL SACRO CUORE DI GESU'

PROGETTO

INTERSTUDIO - PESARO (PU)

Ing. CARLO RIPANTI
Ing. ERNESTO OLMEDA
Arch. ANTONIO VECCHI
Arch. YASUO WATANABE

Arch.STEFANO GENNARI

WALTER VALENTINI
artista

COLLABORAZZIONE ED ELABORAZIONE CAD

Ing. MARIALUISA ABRUZZESE

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE

OGGETTO

RELAZIONE TECNICA GENERALE

DATA

FEBBRAIO 2010

SCALA

VARIE

CLASSIFICA

AR/769

ELABORATO N°

R.0

1. **Indice**

2. **Premessa**

3. **Descrizione progetto**

4. **Elenco degli elaborati**

2. Premessa

La presente relazione verte sul progetto definitivo delle opere di urbanizzazione a corredo del Centro Parrocchiale Ca' Staccolo.

In particolare si prevede la realizzazione di due ampi parcheggi collocati nei pressi del Centro Parrocchiale stesso e di un marciapiede da realizzarsi lungo via Bonconte da Montefeltro per circa 350 m di lunghezza, dall'incrocio con via Battista Sforza fino a via Ca' Staccolo.

3. Descrizione progetto

Il progetto definitivo di cui tratta la presente relazione riguarda le opere di Urbanizzazione che dovranno essere realizzate a corredo del Centro Parrocchiale di Cà Staccolo.
Tali opere di Urbanizzazione consistono nella realizzazione di due parcheggi limitrofi alla Chiesa e nella realizzazione di un marciapiede pedonale lungo via Bonconte da Montefeltro, con conseguente ridefinizione ed allargamento della sede stradale attuale.

Per quanto riguarda i due parcheggi, il primo, destinato agli autobus, verrà realizzato lungo via Ca' Staccolo, in posizione prospiciente al parcheggio esistente nei pressi della casa parrocchiale. Questo parcheggio prevede la realizzazione di 7 stalli per autobus, posizionati a spina di pesce, e prevede la possibilità da parte dei mezzi di invertire la marcia in uscita per tornare su Via Bonconte da Montefeltro.
Il parcheggio destinato alle auto è invece posizionato nei pressi dell'incrocio tra via Bonconte da Montefeltro e via Ca' Staccolo, e prevede l'accesso e l'uscita dfferenziati.

Via Bonconte da Montefeltro, allo stato attuale si presenta come una strada abbastanza stretta, priva di marciapiede pedonale per il tratto che va dall'incrocio con Via Battista Sforza fino alla Chiesa di Cà Staccolo, ed è caratterizzata dalla presenza sul lato sinistro (direzione verso Urbino) di numerosi accessi ad abitazioni private, con recinzioni private, mentre il lato destro si configura per la maggior parte a scarpata.

Il progetto prevede di realizzare un marciapiede pedonale, largo 1,20m, in adiacenza alle recinzioni esistenti sul lato sinistro della strada, spostando e allargando la sede stradale verso il lato destro.
Il marciapiede sarà realizzato in massello autobloccante, inoltre verranno realizzate delle caditoie a bocca di lupo per la raccolta delle acque meteoriche posizionate lungo tutto il camminamento.

Come accennato, si prevede oltre allo spostamento anche l'allargamento della sede stradale che verrà portata a 6m a cui si aggiungono ulteriori 50 cm a lato per le banchine destinate alla raccolta delle acque.
L'allargamento e lo spostamento della sede stradale comporta la ridefinizione dell'unico accesso privato interessato dall'intervento, sul lato destro della strada, con conseguente realizzazione di un muro di sostegno per il contenimento delle terre.

La nuova configurazione di questo tratto di strada, circa 350m, la realizzazione del marciapiede pedonale e l'allargamento della strada stessa, permetteranno di rendere maggiormente fruibile ai pedoni la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, attualmente in corso di realizzazione, e renderanno sicuramente più sicuro questo tratto stradale che presenta diversi accessi a raso su una carreggiata di sezione ridotta.

4. Elenco degli elaborati

Elaborati alfanumerici

R.0 Relazione Tecnica Generale

CM.1 Computo Metrico estimativo realizzazione di marciapiede e allargamento via Bonconte da Montefeltro

CM.2 Computo Metrico estimativo Parcheggi

CM.3 Computo Metrico estimativo realizzazione di marciapiede e allargamento via Bonconte da Montefeltro
Oneri sicurezza

CM.4 Computo Metrico estimativo Parcheggi
Oneri sicurezza

Elaborati Grafici

U.1 Planimetria Generale individuazione Opere di Urbanizzazione

U.2 Stato di fatto: rilievo via Bonconte da Montefeltro

U.3 Stato di progetto: realizzazione di marciapiede ed allargamento via Bonconte da Montefeltro

PPE.1 Stato di Progetto: inquadramento generale
Piano Particellare di Esproprio